

Nazwa zamówienia: „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną.”

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 2A

Modernizacja pomieszczeń na oddziale wewnętrznym z opieką kardiologiczną polegała będzie na:

- zerwanie istniejących okładzin,
- demontaż istniejącego wyposażenia,
- demontaż oświetlenia i wyposażenia elektrycznego,
- instalacje elektryczne
- instalacje wodno-kanalizacyjne
- wykonanie nowych podejść pod wyposażenie (tam gdzie będzie to niezbędne),
- wykonanie izolacji podłóg,
- obłożenie ścian i podłóg płytkami,
- montaż nowego wyposażenia sanitarnego (WC w systemie podwieszanym),
- montaż nowego oświetlenia, włączników, gniazd itp.,
- prace tynkarskie ścian – uzupełnienie ubytków,
- przygotowaniu oddziału do prac malarskich,
- pracach malarskich ok. 1500 m²,
- przekucie i osadzenie drzwi do pomieszczeń istniejących i wymiana na nowe,
- wymianie podłogi z wylaniem nowej posadzki i położeniem na wykładziny na sali kardiologicznej ok. 250 m²,
- zamontowaniu paneli przyłóżkowych wyposażonych w gniazda tlenowe i oświetleniowe w ilości 8 sztuk,
- zamontowaniu sufitu podwieszanego w Sali kardiologicznej wraz z oświetleniem 250 m²,
- remoncie łazienek (polegający na wymianie glazury ok. 270 m², płytki podłogowe ok. 120 m² oraz armatury sanitarnej w 6 łazienkach wraz siedziskami i przyrządami dla osób niepełnosprawnych (w dwóch łazienkach) wraz z wymianą drzwi oraz przerobieniem instalacji wod-kan i co) modernizacji pomieszczeń z przeznaczeniem na izolatkę wraz z łazienką,
- prace porządkowe po pracach remontowych,
- wywiezienie z utylizacją powstałych odpadów budowlanych.
- **Sala Kardiologiczna** wymiary szerokość ok 7 mb długość ok 15 mb;

- Remont ścian ze szpachlowaniem i malowaniem ok 80 m² oraz płytki na wysokości 1,50;
- Wymiana stolarki drzwiowej z poszerzeniem otworów do 110 cm w dwóch łazienkach;
- Remont i poszerzenie łazienek z białym montażem - 2 szt. dla osób niepełnosprawnych – sufit podwieszany;
- Zamontowanie sufitów podwieszanych z oświetleniem ok 110m²;
- Zakup i montaż paneli przyłóżkowych - 8 szt.;
- Zamontowanie zasłon przy łóżku pacjenta - 7 szt.
- Wymiana drzwi plastikowych wejściowych na salę kardiologiczną o wymiarach 240x290 dwuskrzydłowe z szybą do połowy;
- Wymiana płytek na podłodze 110m²;
- Wykonanie systemu przywoławczego;
- Wykonanie instalacji p.poż.4 czujki wielodetektorowe wg odrębnego projektu;
- **Remont trzech łazienek** wraz z białym montażem (umywalka, sedes, prysznic dla osób niepełnosprawnych); -2 łazienki o wymiarach 3,60m x 2,50m , -jedna łazienka o wymiarach 2,10x160x150;
- **Remont i modernizacja sali chorych** o wymiarach 6mx5m wraz łazienką o wymiarach 2,10mx 1,85m z przeznaczeniem na izolatkę – sufity podwieszane.